
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie pomieszczeń oraz wymiana podłóg w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach
ADRES INWESTYCJI: ul. Warszawska 42, 40-008 Katowice
NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
ADRES INWESTORA: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 25.07.2024r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.07.2024r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		MALOWANIE POMIESZCZEN		
1 d.1	KNNR 9 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - demontaż opraw i ponowny montaż istniejących opraw po wykonaniu robót malarskich M=0,000	szt.	
	Pokój nr 1	4	szt.	
	Pokój nr 2	2	szt.	
	Pokój nr 3	4	szt.	
	Pokój nr 4	5	szt.	
	Pokój nr 6	8	szt.	
	Pokój nr 7	2	szt.	
	Pokój nr 8	2	szt.	
	Pokój nr 9	4	szt.	
	Pokój nr 10	2	szt.	
	Pokój nr 11	1	szt.	
	WC parter	2	szt.	
	WC NPS	2	szt.	
	Archiwum	2	szt.	
	WC piętro	3	szt.	
	Korytarz parter	5	szt.	
	Korytarz I piętro	3	szt.	
	Klatka schodowa	5	szt.	
				56,000
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit	m2	
	Pokój nr 1	86,54	m2	
	Pokój nr 2	58,53	m2	
	Pokój nr 3	80,78	m2	
	Pokój nr 4	108,39	m2	
	Pokój nr 6	107,42	m2	
	Pokój nr 7	48,06	m2	
	Pokój nr 8	64,66	m2	
	Pokój nr 9	83,27	m2	
	Pokój nr 10	50,07	m2	
	Pokój nr 11	34,65	m2	
	WC parter	23,18	m2	
	WC NPS	27,59	m2	
	Archiwum	20,84	m2	
	WC piętro	17,47	m2	
	Korytarz parter	153,20	m2	
	Korytarz I piętro	36,36	m2	
	Klatka schodowa	178,62	m2	
				1 179,630
3 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	
	Pokój nr 1	20,52	m2	
	Pokój nr 2	8,15	m2	
	Pokój nr 3	20,94	m2	
	Pokój nr 4	26,51	m2	
	Pokój nr 6	38,25	m2	
	Pokój nr 7	12,96	m2	
	Pokój nr 8	17,44	m2	
	Pokój nr 9	27,2	m2	
	Pokój nr 10	14,14	m2	
	Pokój nr 11	6,12	m2	
	WC parter	3,42	m2	
	WC NPS	5,65	m2	
	Archiwum	8,42	m2	
	WC piętro	6,11	m2	
	Korytarz parter	27,89	m2	
	Korytarz I piętro	17,10	m2	
	Klatka schodowa	49,12	m2	
				309,940
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	
	Pokój nr 1	66,02	m2	
	Pokój nr 2	50,38	m2	
	Pokój nr 3	59,84	m2	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
	Pokój nr 4	81,88	m2	
	Pokój nr 6	69,17	m2	
	Pokój nr 7	35,10	m2	
	Pokój nr 8	47,22	m2	
	Pokój nr 9	56,07	m2	
	Pokój nr 10	35,93	m2	
	Pokój nr 11	28,35	m2	
	WC parter	19,76	m2	
	WC NPS	21,94	m2	
	Archiwum	35,99	m2	
	WC piętro	11,36	m2	
	Korytarz parter	122,9	m2	
	Korytarz I piętro	19,26	m2	
	Klatka schodowa	129,50	m2	
				890,670
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2	
d.1	1134-01			
	Pokój nr 1	20,52	m2	
	Pokój nr 2	8,15	m2	
	Pokój nr 3	20,94	m2	
	Pokój nr 4	26,51	m2	
	Pokój nr 6	38,25	m2	
	Pokój nr 7	12,96	m2	
	Pokój nr 8	17,44	m2	
	Pokój nr 9	27,2	m2	
	Pokój nr 10	14,14	m2	
	Pokój nr 11	6,12	m2	
	WC parter	3,42	m2	
	WC NPS	5,65	m2	
	Archiwum	8,42	m2	
	WC piętro	6,11	m2	
	Korytarz parter	27,89	m2	
	Korytarz I piętro	17,10	m2	
	Klatka schodowa	49,12	m2	
				309,940
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	
d.1		poz.4	m2	
				890,670
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	
d.1		poz.5	m2	
				309,940
8	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2	
d.1	0505-01			
	Korytarz parter	57,24	m2	
	Korytarz I piętro	54,80	m2	
	Klatka schodowa	17,55	m2	
				129,590
9	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach	m2	
d.1	0505-03			
		poz.8	m2	
				129,590
2		WYMIANA PODŁÓG		
10	kalk. własna	Wyniesienie oraz wniesienie mebli po wykonaniu robót	kpl.	
d.2				
	Pokój nr 6	1	kpl.	
	Pokój nr 7	1	kpl.	
	Pokój nr 8	1	kpl.	
	Pokój nr 9	1	kpl.	
				4,000
11	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demontaż paneli podłogowych i listew przyściennych	m2	
d.2	0818-05			
	analogia			
	Pokój nr 6	38,25	m2	
	Pokój nr 7	12,96	m2	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
	Pokój nr 8	17,44	m2	
	Pokój nr 9	27,20	m2	
				95,850
12	KNR AT-27	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie podkładu	m2	
d.2	0509-02	podłogowego korkowego pod panele		
	analogia			
		poz.11	m2	
				95,850
13	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 wraz z listwami przypodłogowymi	m2	
d.2	1136-01			
		poz.11	m2	
				95,850
14		Wywóz i utylizacja paneli	m3	
d.2	kalk. własna			
		poz.11 * 0,01	m3	
				0,959